

1）地 坑 平 面 布 置 图

地 坑 施 工 说 明:

1、地坑尺寸：长1520mm宽1020mm。

2、地坑净深：490mm

3、地坑底部；地坑底部浇筑混凝土厚度>200mm。

4、地坑位置：用户自己按地坑尺寸数据确定。

5、地坑平面尺寸长和宽方向需90直角，倾斜不>2mm。

6、地坑平面尺寸长和宽方向，垂直的面垂直度不>2mm。

7、电柜尺寸：宽500mm厚300mm高800mm

8、电线油管预埋管：预埋管位置地面出口在电柜的中心。

9、预埋管地坑出口在地面下去深中心300的位置。

10、预埋管地面出口和地坑出口尽量不要用弯头，可以用一根管子稍微弯一下就可以。

11、预埋管的作用主要是走几根电线管和高压油缸，油缸不能直弯。

12、货物进出口方向与升降平台面间隙为10mm内，故地坑施工所有尺寸偏差不>2mm，设备厂家设备偏差也不>2mm。

注：本图纸不按比例绘制，以标准尺寸为准，填充颜色没有具体意义，只是方便阅图。

图纸编号	SJG1.0-0.6	用户单位	滨江区	制　图	张建波	审　核	
设备名称	液压升降平台	制图单位	杭州巩筑机电有限公司	驱动形式	液压驱动	制图日期	2018-04-14

图纸校对电话：0571-65111051