

地 坑 平 面 布 置 图

技 术 要 求 说 明

1、安装位置结构：室内安装，四周有墙体。
2、停层：3层3站3门。
3、载重：载重3000kg，铭牌标注450kg。
4、提升高度11.5米。
5、额定速度：3-5米/每分钟。
6、油缸配置：采用 2只油缸，外直径Φ90油缸。
7、主机功率：5.5kw+，380v，50Hz。
8、井道尺寸：宽4500x深3700，宽4500方向进出货。
9、平台尺寸：宽3700x深3600，宽3700方向进出货。
10、升降平台护栏：护栏高≥1500，不封闭。
11、底坑深度：地坑深600mm。
12、开门形式：机械联动门1套，手动对拉门2套。
13、门洞尺寸：一楼，二楼，三楼宽3700高2200米
14、楼层门尺寸：
一楼机械联动门，宽3900高1500，共1套
二楼，三楼手动对拉门：宽3800高1800，共2套。
15、指令按钮：每层配单按数显指令按钮，每个指令按钮盒上配一个急停按钮，
当急停按钮关闭时，其余楼层指令按钮不工作。
16、控制柜：控制柜安装位于首层升降平台四周1 米内，380V
三相电源4＋平方线国标电缆由用户接至升降平台控制柜内。
17、液压泵站：液压泵站安装位于首层升降平台四周1 米内。
18、升降平台外围：无（如有用户自理）。
19、土建回填装潢：底坑、门洞、楼层开孔、外墙表面平整、每层进出口
处斜街、门洞回填、门洞整改、门洞装潢及使用涉及土建均勾用户自理。
20、本图纸未注明尺寸均为（mm），图纸的填充颜色主要为分清区域使用。
注：地坑施工图直接参考案例照片。

图纸编号	SJD-11.5	用户单位	东阳潮溪	制 图	张建波	审 核	
设备名称	液压升降平台	制图单位	杭州巩筑机电有限公司	驱动形式	液压驱动	制图日期	2018-04-28

图 纸 校 对 电 话： 0571-65111051