

1)立面布置图效果图



2)停楼层防护门(手动对拉门不封闭)



1、预埋铁浇筑完成后与底坑平面平。
2、预埋铁厚度一般采用10mm钢板。
3、预埋铁长度比井道深度小10mm。
4、预埋铁浇筑由用户自理。

3)底坑浇筑图



一楼,二楼室内货物进出口方向

4)平面布置图



5)预埋铁尺寸图

技术要求说明

1、安装位置结构:土建结构、室内安装。
2、停层:2层2站3门。
3、井道尺寸:宽2100×深1600,宽2100方向进出货。
4、平台尺寸:宽1500×深1500,宽1500方向进出货。
5、升降平台护栏:护栏高1000,采用方管制作,网格状,不封闭。
6、底坑深度:深240。
7、开门形式:手动对拉门,共3套。
8、门洞尺寸:宽1500×高2100。
9、手拉门尺寸:宽1500×高1000×共3套。
10、联动形式:手拉门与指令楼层按钮联动。
11、指令按钮:每层配单独指令按钮,每个指令按钮盒上配一个急停按钮,当急停按钮关闭时,其余楼层指令按钮不工作。
12、控制柜:控制柜安装位于首层升降平台四周2米内,如用户需要接至指定位置,超过2米时,相关电线电缆、及安装由用户自理。
13、液压泵站:液压泵站安装位于首层升降平台四周1米内,如用户需要接至指定位置,超过1米时,相关油管接头、及安装由用户自理。
14、升降平台外围封闭:升降平台外封闭由用户自理。
15、土建回填装潢:底坑、楼层开孔、井道四壁砖墙、彩钢瓦封闭、门洞回填、门洞整改、门洞装潢及使用涉及土建均勾用户自理。
16、本图纸为注明尺寸均为(mm)。

图纸编号			
制图			
张建波			
审核			
设备名称	液压升降平台	签字盖章	
制图单位	杭州巩筑机电有限公司	日期	2015年01月01日

注:此图不按比例,除非另有规定。

电话0571-65111051