图纸编号	SJD-8-7.3	用户单位	青山衙前镇	制　图	张建波	审　核	陈晓从
设备名称	升降作业平台	制图单位	杭州巩筑机电有限公司	驱动形式	液压驱动	制图日期	2015-05-06



1）升降平台正立面布置图

2）升降平台侧立面布置图



室内一楼，二楼货物进出口方向

6）井道平面布置图



3）底坑正面立面施工图



4）底坑侧面立面施工图

技术要求说明

1、安装位置结构：室内安装。
2、停层：2层2站3门。
3、载重：铭牌标注450Kg。
4、提升高度：7.3米。
5、额定速度：5米/每分钟。
6、油缸配置：采用2只油缸，Φ125油缸，
7、井道尺寸：宽5693x深3100，宽5693方向进出货。
8、平台尺寸：宽5100x深3000，宽5100方向进出货。
9、升降平台护栏：护栏高≥1000，采用方管制作，网格状，不封闭。
10、底坑深度：深400。
11、开门形式：机械联动门，共3套。
12、门洞尺寸：宽5100mm×高2100mm。
13、楼层门尺寸：宽5100x高2100x共2套，还有1套配做。
14、联动形式：机械联动门（采用50X50X5矩形管制作）。
15、指令按钮：每层配单独指令按钮，每个指令按钮盒上配一个急停按钮，当急停按钮关闭时，其余楼层指令按钮不工作。
16、控制柜：控制柜安装位于首层升降平台四周1 米内，380V三相电源线由用户接至升降平台控制柜内。
17、液压泵站：液压泵站安装位于首层升降平台四周1 米内。
18、升降平台外围封闭：用户自理。
19、土建回填装潢：底坑、门洞、楼层开孔、外墙表面平整、每层进出口处斜衔、门洞回填、门洞整改、门洞装潢及使用涉及土建均勾用户自理。
20、本图纸为注明尺寸均为（mm）。



5）停楼层防护门（机械联动门）