

井道内一侧，每2米一道，西尼提供 HOISTWAY LIGHTING PER 7m, BY SYNEY

轿厢和对重的导轨支架间距 2000mm CAR&CWT.RAIL BRACKET SPACING 2000mm



井道顶平面图





吊钩详图(H)



顶层底坑需求			
速度(m/s)	1.0	1.5	1.75
顶层 K	4900	5000	5100
用户顶层			
底坑 S	2000	2100	2100
用户底坑			



井道平面图

注：提纵箱位置与所选装潢有关，图中所示位置仅为示意
制作时如果进行调整，不再另行通知
当提纵箱装在轿厢直梁处时，轿厢导轨距加大50mm



(所有层)

1:按钮和显示

2:消防开关仅适用于基站

业主和土建承包商应完成的工作

1、井道内一切建筑装修比例图大要求，不得安装与电梯无关设备、电源等及无关孔洞。

2、井道必须垂直，井道水平尺寸为最小净空尺寸，且垂直度差0 +25mm/0 30m、0 +30mm/30m 60m、0 +50mm/60m以上。

3、当底坑底面下有人员能达到的空间存在，则对重缓冲器能安装在一直延伸到坚固地实心底坑上，或按电梯厂家随附安装对重安全钳。

4、电梯安装之前，所有层门门洞及贯穿孔洞高度不小于1.2米的安全防护围封，并应保证有足够的强度。

5、到每个井道最底层需要设通风孔（一般在井道底部斜坑底），其面积不得小于井道水平面积的1%。通风孔需设防护网。

6、电梯厅门、呼梯盒云需留洞及其他预留孔洞在电梯安装完时必需进行检填密修。

7、电梯井道底坑为混凝土结构，如果井道为砖砌结构，要求自井道底部最低下平面向下2500mm范围内为钢筋混凝土，且在导轨支架安装处应设置300mm高的混凝土圈梁，并在每层厅门口混凝土梁和下部每隔300mm高与井道同宽的混凝土梁。

8、当两相邻层门地坎间距超过11米时，其间应设置一不得向井道内开启的安全门，安全门的尺寸不得小于350mm宽1800mm高。

9、底坑内应防水，若有积水风，应设在地坑处。

10、根据技术参数表中的要求，把轿厢连同随层后厅门机开设带保护的开关且上锁。电源波动范围不应超过7%。电源零线和接地线应分开，且接地电阻值不大于4Ω。

11、图中标明的所有装饰，除特别注明外，都包含冲击静正量，并建墙和底坑的强度必需能承受所示各力。

12、图中标明的用户自理（预埋钢板等），需事先设置。

13、用户需设上级强制开关，并确保在井道顶层的适当地点，当关线距离不大于500米时，应设1根六芯双绞屏蔽线(3???.75mm2)，大于500米时，应设1根五类线。

技术参数
TECHNICAL DATA

电梯型号	PRODUCT NO.	TGJW		
载重量	DUTY LOAD	800kg		
速度	SPEED	1.0	1.5	1.75 m/s
绳速比	ROPEING	2:1		
控制方式	CONTROL	微机		
曳引机	MACHINE			
电动机功率	MOTOR POWER	5.6KW	8.5KW	9.8KW
开门方式	CL.OP TYPE	中分式		
最小楼层间距	MIN.FLOOR HEIGHT	2.7m		
额定电流	RATED CURRENT	A		
启动电流	STARTUP CURRENT	A		
动力电源	POWER SUPPLY	380V 三相五线制 50HZ		
照明及信号电源	LIGHTING SUPPLY	220V 50HZ		

OWNER'S SIGNATURE 用户签字盖章处

DATE 日期

轿厢净尺寸：1200（宽）×1800（深）

净开门尺寸：800（宽）×2100（高）

REVISIONS 更改栏			REACTIONS 支反力(KN)	
NAME姓名	DATE日期	CHANGE更改情况	R1=	70
			R2=	65
			R3=	50
			R4=	88
			R5=	68

SYNEY ELEVATOR (HANGZHOU) COMPANY,LTD.

西尼电梯(杭州)有限公司

DWG NO.:土建编号:

PROJECT NAME 项目名称:

CONTRACT NO. 合同号:

DRAWING 绘制: DATE 日期:

CHECKED 校核: PAGE1 页号1

FINAL 确定: PAGES 1 共 1 页

NOTE:DO NOT SACALE THIS DRAWING,UNLESS OTHERWISE STATED.注:此图不按比例,除非另有规定.