

一、平面布置图



二、地坑剖面图

技术要求：

1. 设备名称：升降作业平台
2. 安装位置：室内安装，四周无墙。
3. 停站楼层：2层2门
4. 实际载重：3000kg
5. 提升高度：6500mm
6. 主机功率：7.5kw
7. 油缸外径：油缸Φ100，共2只
8. 井道开口：宽3700深6000，宽3700方向进出货
9. 平台尺寸：宽3000深5950，宽3000方向进出货
10. 平台护栏：2面护栏高1500，不封板，不封顶，田格状
11. 地坑深度：一楼装潢后，地坑净深300，用户自理
12. 地坑底部：要求底部浇筑厚大于200，无预埋铁
13. 门洞尺寸：无门洞
14. 开门方式：机联动门共2套
15. 门材质：40×20×1.7矩形管焊接框架，封直径3铁丝网
16. 外围封闭：除门外封高1800防护网
17. 控制按钮：电梯专用数显按钮面板，共2套
18. 控制柜：工厂配有单独升降平台控制柜
19. 进相电源：三相电源380V，50HZ，国标电缆6平方
    三相四线，用户接到指定位置。
20. 水电要求：用户免费提供临时使用的水电，固定电源接至指定位置。
21. 土建施工说明：地坑，楼层开口，门洞，井道的施工，加固，预埋铁，
    各楼层间隙调整铁板，涉及土建均由用户自理
22. 制图说明：本图纸不按比例绘制，未标注尺寸的均为mm
    图纸填充颜色主要用于划分区块意义

设备型号	SJG-6.5	用户单位	东阳市	制　图	张建波 0571-65111051
设备名称	升降作业平台	制图单位	杭州巩筑机电有限公司	制图日期	2020.04.09