



- 地坑施工要求:
- 1、地坑尺寸: 宽3700深3200。
  - 2、地坑深度: 装货后的地面, 深600。
  - 3、地坑底部: 地坑底部浇筑钢筋混凝土厚200。
  - 4、钢结构预埋铁: 钢结构主立柱预埋铁250x250x16, 共4块。
  - 5、升降平台预埋铁: 宽350长3100厚12, 共2块, 长度可对接。
  - 6、防水: 整个地坑浇筑要求防水。
  - 7、土建施工说明: 地坑, 楼层开口, 门洞, 井道的施工, 加固, 预埋铁, 各楼层同层预埋铁板, 涉及土建均由用户自理。
  - 8、制图说明: 本图纸不按比例绘制, 未标注尺寸的均为mm
- 图纸填充颜色主要用于区分区域意义。

设备型号	SJG-10.5	用户单位	衢州江山	制图	张建波
设备名称	升降作业平台	制图单位	杭州玖筑机电有限公司	制图日期	2020.03.11