



## 二、地坑窑方向立面图

设备型号	SJG-9.5	用户单位	浙江衢州江山	制图	张建波
设备名称	升降作业平台	制图单位	杭州孔筑机电有限公司	制图日期	2020.04.06

- 地坑施工要求:
- 1、地坑尺寸:净宽3850净深2950。
  - 2、地坑深度:装填后的地面,泵600。
  - 3、地坑底部:地坑底部浇筑钢筋混凝土厚200。
  - 4、钢结构预埋铁:钢结构主立柱预埋铁 $300\times 300\times 16$ ,共4块。
  - 5、升降平台预埋铁:宽350长2850厚12,共2块,长度可对接。
  - 6、防水:整个地坑浇筑要求防水。
  - 7、门洞宽度:宽3250高2500,共2个门洞。
  - 8、主机位置:如果主机和配电箱放到室外需单独制作一个宽1500见方高2000的小雨棚,带门,门宽要1200高1800。
  - 9、土建施工说明:地坑,卷层开口,门洞,井道的施工,加固,预埋铁,各楼层间隔调整铁板,涉及土建均由用户自理。
  - 10、制图说明:本图纸不按比例绘制,未标注尺寸的均为mm  
图纸填充颜色主要用于区分区域含义。